

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยนาง
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 แบบเลขที่
 รายการเลขที่

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ จำนวน แผ่น
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาและกำหนดร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	73,729.60	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	8,025.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	81,754.60	
	คิดเป็นราคากลาง	81,000.00	
	ราคากลาง (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคาและกำหนดร่างขอบเขตของงาน
 ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยนาง ที่ 9/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561

ลงชื่อ.....ประธาน
 (นายธวัช เพชรเรือนทอง)
 รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายประเสริฐ ชูวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวอุไรวรรณ สุวรรณโชติ)
 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 (ก) แผ่นที่ 1/1

โครงการ ปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยนาง
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 แบบเลขที่
 รายการเลขที่
 แบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน

เมื่อวันที่

๑

กุมภาพันธ์ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ (บาท)	Factor F (งานอาคาร)	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	56,394.06	1.3074	73,729.60	
	รวมคำนวณ ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	56,394.06			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	-เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	-เงินประกันผลงานหัก 0%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
	รวมค่าก่อสร้าง ส่วนที่ 1 งานต้นทุน			73,729.60	
พื้นที่ก่อสร้าง		จำนวน	- ตร.ม.	เฉลี่ย	- บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคาและกำหนดร่างขอบเขตของงาน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยนาง ที่ 9/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายธวัช เพชรเรือนทอง)

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ ชูวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สุวรรณโชติ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการปริมาณงานค่าวัสดุและราคา

ป.ร.4 แผ่นที่ 1/1

(สรุป)

โครงการ ปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยนาง
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 แบบเลขที่
 รายการเลขที่

แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี (พ.ศ. 2561 - 2564) (เพิ่มเติม) ลำดับที่ 5 หน้าที่ 6)
 ประสาน
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานต่อเติมหลังคาห้องครัว	1	รวม		11,975.64	-	4,834.50	16,810.14	
2	งานฝ้าเพดาน	1	รวม		3,944.00	-	603.20	4,547.20	
3	งานพื้น	1	รวม		7,140.26	-	3,048.55	10,188.81	
4	งานประตู-หน้าต่าง	1	รวม		12,775.00	-	2,907.98	15,682.98	
5	งานผนังค่าจ้าง	1	รวม		3,084.00	-	1,145.93	4,229.93	
6	งานรื้อถอน	1	รวม		-	-	582.50	582.50	
7	งานไฟฟ้า	1	รวม		1,014.06	-	741.00	1,755.06	
8	งานเปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.20 ม.	1	รวม		490.00	-	222.70	712.70	
9	งานสุขาภิบาล	1	รวม		1,203.75	-	681.00	1,884.75	
	รวมค่างานส่วนที่ 1				41,626.71		14,767.36	56,394.06	

แบบแสดงรายการปริมาณงานค่าวัสดุและราคา

ปร.4 (ก) แผ่นที่ 1/4

โครงการ

ปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลห้วยนาง

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

๑. ๑๖๑๐๓

รายการเลขที่

๑. ๑๖๑๐๓

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)								
	งานต่อเติมหลังคาห้องครัว								
	- เหล็ก C 150x50x2.3 มม.	17.00	เมตร	158.33	2,691.61	-	-	2,691.61	
	- เหล็ก C 75x50x2.3 มม.	14.20	เมตร	92.96	1,320.03	-	-	1,320.03	
	- วัสดุฉนวนหลังคา Metal Sheet ขนาด 0.30 มม.	23.55	ตร.ม.	180.00	4,239.00	70.00	1,648.50	5,887.50	
	- แผ่นเหล็กขนาด 15x15x9 มม.	3.00	แผ่น	45.00	135.00	-	-	135.00	
	- พุกเหล็ก	12.00	ตัว	12.00	144.00	-	-	144.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี ขนาด 10x15 cm.	7.60	เมตร	245.00	1,862.00	25.00	190.00	2,052.00	
	- ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี สก. 3" (2 ข้าง)	8.80	เมตร	180.00	1,584.00	20.00	176.00	1,760.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา	282.00	กก.	-	-	10.00	2,820.00	2,820.00	
	รวมงานต่อเติมหลังคาห้องครัว				11,975.64		4,834.50	16,810.14	
2	งานฝ้าเพดาน								
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงสร้างยิปซัร	11.60	ตร.ม.	392.00	4,547.20	-	-	4,547.20	รวมค่าแรง
	รวมงานฝ้าเพดาน				4,547.20		-	4,547.20	

แบบแสดงรายการปริมาณงานค่าวัสดุและราคา

ปร.4 (ก) แผ่นที่ 2/๕

โครงการ

ปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแยง

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลหัวแยง

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวแยง หมู่ที่ 6 ตำบลหัวแยง อำเภอหัวย้อย จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

๑.๕๐๐๐๐

รายการเลขที่

๑.๕๐๐๐๐

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดวงเงินงบประมาณ

เมื่อวันที่ ๑

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	งานพื้น			-	-	-	-	-	
	- งานพื้น คสล. (คอนกรีต 1:2:4)	1.10	ตร.ม.	1,554.00	1,709.40	436.00	479.60	2,189.00	
	- งานทรายหยาบ	0.70	ตร.ม.	373.83	261.68	-	-	261.68	
	- งานเหล็กแตรเสริมสำหรับปูขนาด 4 มม. @ 0.20 ม. #	14.51	ตร.ม.	27.40	397.57	5.00	72.55	470.12	
	- ปูกระเบื้องเคลือบชนิดผิวด้าน 0.30x0.30 ม.	15.80	ตร.ม.	302.00	4,771.60	158.00	2,496.40	7,268.00	
	รวมงานพื้น				7,140.26		3,048.55	10,188.81	
4	งานประตูหน้าต่าง			-	-	-	-	-	
	- ติดตั้งประตูบานไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม.	1.00	บาน	2,700.00	2,700.00	373.00	373.00	3,073.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างบานเกล็ดกระจกใส 0.78x1.08 ม.	5.00	บาน	2,000.00	10,000.00	500.00	2,500.00	12,500.00	
	- ติดตั้งกระจกช่องแสง 0.30x0.35 ม.	3.00	ช่อง	25.00	75.00	11.66	34.98	109.98	
	รวมงานประตูหน้าต่าง				12,775.00		2,907.98	15,682.98	
5	งานผนังค่าจ้าง			-	-	-	-	-	
	- เหล็ก GS ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว	4.00	ท่อน	398.60	1,594.40	146.00	584.00	2,178.40	
	- ค่าช่างฉาบ ขนาคาว 2 มม.	6.65	ตร.ม.	155.00	1,030.75	46.50	309.23	1,339.98	
	- งานทาสีน้ำมัน	6.65	ตร.ม.	69.00	458.85	38.00	252.70	711.55	

แบบแสดงรายการปริมาณงานค่าวัสดุและราคา

ปร.4 (ก) แผ่นที่ 3/4

โครงการ ปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวชนาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหัวชนาง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวชนาง หมู่ที่ 6 ตำบลหัวชนาง อำเภอหัวย้อย จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

.....ประธาน
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดวงขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
6	รวมงานผนังต่ำ				3,084.00		1,145.93	4,229.93	
	งานรื้อถอน			-	-	-	-	-	
	- งานรื้อถอนประตูบาน ไม้ขนาด 0.80x2.00 ม.	1.60	ตร.ม.	-	-	50.00	80.00	80.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างบาน ไม้ขนาด 0.78x1.08 ม.	4.21	ตร.ม.	-	-	50.00	210.50	210.50	
	- งานรื้อฝ้าเพดาน	11.60	ตร.ม.	-	-	25.00	290.00	290.00	
	- งานรื้อกระเบื้องผนังแสงขนาด 0.30x0.35 ม.	0.10	ตร.ม.	-	-	20.00	2.00	2.00	
	รวมงานรื้อถอน				-		582.50	582.50	
7	งานไฟฟ้า				-		-	-	
	- หอดดฟลูออเรสเซนต์ 36 ๗ (เดี่ยว) พร้อม	3.00	ชุด	250.00	750.00	115.00	345.00	1,095.00	
	ขาลอด อุปกรณ์ครบชุด			-	-	-	-	-	
	- สวิตซ์	3.00	ชุด	32.25	96.75	80.00	240.00	336.75	
	- สายไฟ	13.00	เมตร	12.87	167.31	12.00	156.00	323.31	
	รวมงานไฟฟ้า				1,014.06		741.00	1,755.06	
8	งานเปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.20 ม.	10.00	แผ่น	49.00	490.00	22.27	222.70	712.70	
	รวมงานเปลี่ยนกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 1.20 ม.				490.00		222.70	712.70	

แบบแสดงรายการปริมาณงานค่าวัสดุและราคา

ปร.4 (ก) แผ่นที่ 4/4

โครงการ

ปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง

เจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลห้วยนาง

สถานที่ก่อสร้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่

๑.๕.๑๖

รายการเลขที่

.....

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดวงขอบเขตของงาน

๑

ณ วันที่ 2561

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
9	งานสุขาภิบาล			-	-	-	-	-	
	- ท่อ PVC. ศก. 1/2"	1.00	ท่อน	40.19	40.19	-	-	40.19	
	- ท่อ PVC. ศก. 3"	1.00	ท่อน	380.37	380.37	-	-	380.37	
	- ซ็อก 90 องศา ศก. 3"	2.00	อัน	76.64	153.28	22.00	44.00	197.28	
	- สวมทาง PVC ศก. 3"	2.00	อัน	146.73	293.46	44.00	88.00	381.46	
	- ก้อนน้ำ ศก. 1/2"	3.00	อัน	112.15	336.45	33.00	99.00	435.45	
	- งานเดินระบบท่อ PVC.	6.00	เมตร	-	-	75.00	450.00	450.00	
	รวมงานสุขาภิบาล				1,203.75		681.00	1,884.75	
	รวมส่วนที่ 1 ค่างานดินทุน				41,626.71		14,767.36	56,394.06	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5 (ข) แผ่นที่ 1/1

โครงการ ปรับปรุงห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยนาง
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยนาง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 แบบเลขที่
 รายการเลขที่
 แบบ ปร.4 (สรุป) จำนวน แค้น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาและกำหนดร่างขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณ (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	7,500.00	7%	8,025.00	
รวมค่า ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				8,025.00	
(แปดพันยี่สิบห้าบาทถ้วน)				8,025.00	ยอดสุทธิ

คณะกรรมการกำหนดราคาและกำหนดร่างขอบเขตของงาน

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยนาง ที่ 9/2561 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายรัช เพชรเรือนทอง)

รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ ชวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอุไรวรรณ สุวรรณโชติ)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

