



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ บัญญัติว่า ภายใต้งบประมาณ ๒๒ ให้นายกรัฐมนตรีประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามประกาศ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงาน ก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ข้อ ๒๐ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูล ราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง นั้น

เทศบาลตำบลห้วยนาง ดำเนินการจ้างโครงการปรับปรุงท่อประปาบริเวณถนนสายบ้านห้วยนาง – บ้านหนองหวา (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลาง ของงานจ้างก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดพันบาทถ้วน) สำหรับตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตามแบบที่ กรมบัญชีกลางกำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพรชัย สุวรรณอัมพร)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ปรับปรุงท่อประปาบริเวณถนนสายบ้านห้วยนาง – บ้านหนองหวา (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยนาง
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๗,๐๐๐ บาท
- ๔ ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงท่อประปาบริเวณถนนสายบ้านห้วยนาง – บ้านหนองหวา (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยดำเนินการปรับปรุงท่อประปาบริเวณถนนสายบ้านห้วยนาง - บ้านหนองหวา โดยขยายท่อ PE ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ ๕/๒๕๖๘
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๔๙๗,๐๐๐ บาท
- ๖ บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปบัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน (แบบ ปร.๕)
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธวัชชัย ทองฤทธิ์นันท์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
 - ๗.๒ นางวรรณภา เจริญฤทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 - ๗.๓ นายพิษณุพงศ์ ชูแก้ว ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

โครงการ ปรับปรุงท่อประปาบริเวณถนนสาย บ้านห้วยนาง - บ้านหนองหวา (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยนาง เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 ลำดับที่ 7 หน้า 11)

รายละเอียดโครงการ โดยดำเนินการปรับปรุงท่อประปา บริเวณถนนสาย บ้านห้วยนาง - บ้านหนองหวา โดยขยายท่อ PE ขนาด 110 มิลลิเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 720 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บริเวณถนนสาย บ้านห้วยนาง - บ้านหนองหวา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 05/2568

รายการราคากลางค่าก่อสร้างตามแบบ ปร.4

จำนวน

2

แผ่น

กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างเมื่อวันที่

30 มกราคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	1.1 ขยายท่อประปา	379,135.58	1.3091	496,326.39	
	รวมเงิน 1	379,135.58		496,326.39	
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00%			

รวมค่าก่อสร้าง (1)

496,326.39

คิดเป็นค่าก่อสร้าง

496,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยนาง ที่ ๑๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายชัยณรงค์ ชูแก้ว)

(นางวรรณภา เจริญฤทธิ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายรัชชัย ทองฤทธิ์นุ่น)

วิศวกรโยธาชำนญการ

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2568 ลำดับที่ 7 หน้า 11)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ
กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

แบบเลขที่ 05/2568

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งพิเศษฉบับที่ 14/2569 ลงวันที่ 6 มกราคม 2569

กำหนดราคาปลีกวันที่ 30 มกราคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	งานท่อจ่ายน้ำประปา							
1	ขุดแนววางท่อประปาทำพร้อมเกลบ	720 เมตร	-	-	39.93	28,749.60	28,749.60	
2	ท่อ PE 80 PN 10 ขนาด dia. 110 มม.	720 เมตร	338.00	243,360.00	67.60	48,672.00	292,032.00	
3	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia. 3 นิ้ว	1 อัน	2,050.00	2,050.00	308.00	308.00	2,358.00	
4	ข้อต่อทรงเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน ขนาด dia. 4 นิ้ว ลด 3 นิ้ว	2 อัน	1,320.00	2,640.00	410.00	820.00	3,460.00	
5	ข้อต่อแบนเอ็น (ชุดข้าง) dia. 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2 ชุด	868.00	1,736.00	260.00	520.00	2,256.00	
6	ประตูปักดินเหล็กหล่อ หน้างาน 2 ด้าน dia. 4 นิ้ว พร้อมเห็นกบฏและอุปกรณ์ประกอบครบชุด	1 ชุด	7,700.00	7,700.00	820.00	820.00	8,520.00	
7	หน้างาน PVC ขึ้น 13.5 dia. 3 นิ้ว	1 อัน	550.00	550.00	165.00	165.00	715.00	
8	ประตูปักยาง 3 นิ้ว	1 อัน	45.00	45.00	-	13.00	58.00	
9	เบ็ดยึดหน้างาน ยาว 3 นิ้ว	40 ตัว	25.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
10	ชุดหัวเกลสกับเหล็ก dia. 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1 ชุด	22,956.00	22,956.00	820	820.00	23,776.00	
11	แผ่นรั้วแยก PE ขนาด 4 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	1 อัน	150.00	150.00	45.00	45.00	195.00	
12	ปลอกท่อ GS คัดน้ำ径 dia. 6 นิ้ว	6 เมตร	1,438.83	8,620.98	330.00	1,980.00	10,600.98	
13	งานย้ายท่อรวี้น้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่อท่อแยกเข้าบ้าน พร้อมอุปกรณ์ PE. ครบชุด (หมายเหตุ) ประกอบด้วย สามทางลด, ท่อสั้น, ข้อยอ และหัวอุด (หมายเหตุ)	5 ชุด	383.00	1,915.00	-	-	1,915.00	
14	เส้นแนวเขตท่อประปา ขนาด 0.10 x 0.10 x 1.50 เมตร	20 เมตร	140.00	2,800.00	35.00	700.00	3,500.00	
	รวมเงิน			295,522.98		83,612.60	379,135.58	
	คิดเป็นเงินค่างาน						379,135.58	