

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ต.ถ 96-019			เริ่ม	STA. 0+000	ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ผิวจราจรยาว	350.00 เมตร		
ประเภทงาน	ถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก			สิ้นสุด	STA. 0+350	ผิวจราจรหนา	0.15 เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	0.00 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้าน	วัดห้วยนาง	หมู่ที่	6	ตำบล	ห้วยนาง	อำเภอ	ห้วยยอด	จังหวัด	ตรัง	
ชื่อสายทาง	บ้านนาหวุ่น - ห้วยนางใต้				ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเดิมครั้งที่ 4/2563 รายการที่ 14 วันที่ 9						
หน่วยงานจัดทำ	กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยนาง				แบบเลขที่	0	/	2565	ประมาณราคาเมื่อวันที่	2A มกราคม 2565	
ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาค่าหน่วย x Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง			
1	งานถางป่าขุดคอ ขนาด ๖๓	ตร.ม.	700.00	1.79	1,253.00	1.3795	246	1,728.51			
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วกลับ	ตร.ม.	2,100.00	11.37	23,877.00	1.3795	15.68	32,938.32			
3	งานตัดคันทาง										
3.1	งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-				
4	งานดินคันทาง										
4.1	งานดินถมคันทาง (วัสดุหินผุ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-				
5	งานไม่หล่อทาง										
5.1	งานไม่หล่อทาง หินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-				
6	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต										
6.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	87.50	669.45	58,577.05	1.3795	923.50	80,807.04			
7	งานผิวทางคอนกรีต										
7.1	ผิวทางคอนกรีต หนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,750.00	331.01	579,267.50	1.3795	456.62	799,099.51			
7.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	60.00	242.93	14,575.80	1.3795	336.12	20,107.31			
7.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	110.00	147.21	16,193.10	1.3795	203.07	22,338.38			
7.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	349.50	54.11	18,911.44	1.3795	74.64	26,088.33			
	รวม				712,654.89			983,107.40			
	คิดเพียง				(เก็บแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)					983,000.00	

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	712,654.89
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3795
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	= 1 + [3 / (1 × 4 × 2 × 5)]	= 1.0000
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	= 4 × 6	= 1.3795
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	= 5 × 6	= 0.0000

หมายเหตุ เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % , เงินประกันผลงาน 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ค่างานอื่นๆ

- ภาษีโครงการฯ	=	0.00	(ภาษีชั่วคราว จำนวน 1 ไร่ และ ไร่ยาวถาวร(หลัก) จำนวน 1 ไร่)
รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ	=	983,000.00	(แก้วแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
คิดเป็นเงินเพียง	=	983,000.00	(แก้วแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ	561.71	บาท / ตารางเมตร	(ห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง
และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ (นายประเสริฐ ชวงศ์) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธวัชชัย ทองฤทธิ์)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ (นางปัทมา ยิ้มย่อง) กรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน