

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานีอนามัยห้วยนาง - บ้านหนองราโพ หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยนาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป - โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายสถานีอนามัยห้วยนาง - บ้านหนองราโพ หมู่ที่ ๒,๖ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๙.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ตารางเมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลตำบลห้วยนางกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธวัช เพชรเรือนทอง ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาล
 ๒. นายประเสริฐ ชูวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๓. นางสาวเรวดี ไพริน ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการกำหนดราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ทต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม) ลำดับที่ หน้า)
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง สถานีอนามัยห้วยนาง-บ้านหนองราโพ หมู่ที่ 2,6 ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
 เจ้าของงาน ทต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor FN	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (A) - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ชั่วคราว จำนวน 1 ป้าย - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร(ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย	113,535.22	1.3822	156,928.38	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00% ฝนชุก1 Factor FN งานทาง 1.3822 Factor FN งานสะพานและท่อเหลี่ยม
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง 1			156,928.38	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			156,000.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.150

กม. เจลี่ยราคา กม.ละ

1,043,478.26 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยนาง ที่ 38/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวัชร เพ็ชรเรือนทอง) รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายประเสริฐ ชูวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสาวเวดี ไพวัน)

การกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายทาง สถานีอนามัยห้วยนาง-บ้านหนองราโพ หมู่ที่ 2,6 (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ. 2561-2564 (เพิ่มเติม) ลำดับที่ หน้า)
 ตำบลห้วยนาง
 อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนน คสล. ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.1495 กิโลเมตร
 ผิวจราจร Concrete กว้าง 2.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 276.00 ตร.ม.
 ไหล่ทาง - กว้างเฉลี่ยข้างละ - เมตร
 ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+149.500 ระยะทาง 0.1495 กม.
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	
1	ประเภทงานทาง (A)					
1.1	งานกรูยทางจากปาจุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
1.2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	276.00	11.16	3,080.16	
1.3	งาน Benching	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
1.4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	54.80	46.31	2,537.79	
1.5	1.5.1 งานดินถม(จากดินชั้นล่าง)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-	
	1.5.2 งานดินถม(จากดินตัด)	ลบ.ม. (แน่น)	27.40	47.28	1,295.47	
1.6	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม. (แน่น)	13.80	481.00	6,637.80	
1.7	งานผิวทาง					
	1.7.1 ชนิด คสล.หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	276.00	324.00	89,424.00	
1.8	งานระบายน้ำ					
	1.8.1 งานท่อลอดกลม คสล.					
	1.8.1.1 ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
	1.8.1.2 ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
	1.8.1.3 ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	3.00	3,520.00	10,560.00	
1.9	งานเครื่องหมายจราจร					
	1.9.1 ป้ายจราจรแบบ บ-1	ชุด	-	-	-	
	1.9.2 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต60,ต62,ต75)	ชุด	-	-	-	
	1.9.3 งานหลักกันโค้ง และหลักเตือนหลังท่อ คสล.	หลัก	-	-	-	
	1.9.4 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง	-	-	-	-	
	1.9.4.1 ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
	1.9.4.2 ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
	รวมคำนวณต้นทุนงานทาง (A)				113,535.22	
2	ประเภทงานท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป (B)					
2.1	2.2.1.1 ขนาด $\square$ 1.20 ม. X 1.20 ม. X 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
	รวมคำนวณต้นทุนงานท่อเหลี่ยมสะพานและท่อ (B)				-	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลห้วยนาง ที่ 38/2561 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
 (นายชวริศ เพชรเรือนทอง) รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายประเสริฐ ชูวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวเรวดี ไพริน) นายช่างโยธาชำนาญงาน