

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ บุกเบิกถนนลูกรัง/หินผุ สายสถานีอนามัยห้วยนาง - หลังโรงงานศรีตรัง หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยนาง อำเภอยะยวด จังหวัดตรัง
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยนาง
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๖๓๘,๐๐๐ บาท
- ๔ ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๔๘,๐๐๐ บาท
- ๖ บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายประเสริฐ ชูวงศ์ ผู้อำนวยการกองช่าง
 - ๗.๒ นายรัชชัย ทองฤทธิ์นั้น วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - ๗.๓ นางปรีญา ยิ้มย่อง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



โปรดกรอกข้อมูล ในช่อง " สีเหลือง " เท่านั้น

โครงการ		บุกเบิกถนนลูกรัง/หินผุ				เริ่ม STA.	0+000	ผิวจราจรกว้าง	5.00 เมตร	ผิวจราจรยาว	938 เมตร	
ประเภทงาน		ถนนผิวจราจรหินผุ				สิ้นสุด STA.	0+938	ผิวจราจรหนา	0.10 เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ	0.00 เมตร	
สถานที่ก่อสร้าง		บ้าน	หนองราโพ , ควนไสบ่ก	หมู่ที่	3 , 7	ตำบล	ห้วยนาง	อำเภอ	ห้วยยอด	จังหวัด	ตรัง	
ชื่อสายทาง		สายอนามัยห้วยนาง-หลังโรงงานศรีตรัง					ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565 รายการที่ 4 หน้าที่ 3					
หน่วยงานจัดทำ		กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยนาง					แบบเลขที่	0	/	2565	ประมาณราคาเมื่อวันที่	16 สิงหาคม 2565
ลำดับ	รายการ				หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคาค่าก่อสร้าง	
1	งานรื้อท่อกลมเดิม											
1.1	งานรื้อท่อกลมเดิม ขนาด ๑ 0.60 ม.				เมตร	4.00	65.14	260.57	1.3795	89.86	359.45	
2	งานวางป่าขุดตอ ขนาด หนัก				ตร.ม.	6,566.00	5.97	39,199.02	1.3795	8.23	54,075.04	
3	งานขึ้นรูปคันทางและปรับเกลี่ยแต่งแล้วบดทับ				ตร.ม.	6,566.00	11.97	78,595.02	1.3795	16.51	108,421.83	
4	งานผิวจราจร											
4.1	งานดินถมคันทาง (วัสดุหินผุ)				ลบ.ม.	450.00	308.45	138,802.50	1.3795	425.50	191,478.04	
4.2	งานผิวจราจร (วัสดุหินผุ) หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร				ลบ.ม.	469.00	308.45	144,663.05	1.3795	425.50	199,562.67	
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก											
5.1	ขนาด Dia. 0.30 ม. มอก. ชั้น 3				ม.	-	-	-	-	-	-	
5.2	ขนาด Dia. 0.40 ม. มอก. ชั้น 3				ม.	-	-	-	-	-	-	
5.3	ขนาด Dia. 0.50 ม. มอก. ชั้น 3				ม.	-	-	-	-	-	-	
5.4	ขนาด Dia. 0.60 ม. มอก. ชั้น 3				ม.	-	-	-	-	-	-	
5.5	ขนาด Dia. 0.80 ม. มอก. ชั้น 3				ม.	8.00	3,226.15	25,809.20	1.3795	4,450.47	35,603.79	
5.6	ขนาด Dia. 1.00 ม. มอก. ชั้น 3				ม.	10.00	4,296.13	42,961.30	1.3795	5,926.51	59,265.11	
5.7	ขนาด Dia. 1.20 ม. มอก. ชั้น 3				ม.	-	-	-	-	-	-	
5.8	ขนาด Dia. 1.50 ม. มอก. ชั้น 3				ม.	-	-	-	-	-	-	

รวม				470,290.66			648,765.93
คิดเพียง	(หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)						648,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	470,290.66
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	0
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	0
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3795
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	1.0000
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	1.3795
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	0.0000

หมายเหตุ : เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % , เงินประกันผลงาน 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ค่างานอื่น ๆ

- ปลายโครงการฯ = 0.00

รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ = 648,000.00 (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินเพียง = 648,000.00 (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคากลาง ประมาณ 138.17 บาท / ตารางเมตร (หนึ่งร้อยสามสิบแปดบาทสิบเจ็ดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างงานก่อสร้าง
และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

นายกณนพลฐ์รัง/หินผุ ถนนฉิวจรรพินผุ สายนี้

ลงชื่อ

(นายประเสริฐ ชูวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายอวิชัย ทองฤทธินน)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นางปริญญ์ ยิ้มยอง)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญการ

กรรมการกำหนดราคากลาง