



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยนาง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับ มาตรา ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศ รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ และตาม ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ข้อ ๒๐ ในการจ้างก่อสร้างทุกครั้งให้หน่วยงานที่จะมีการจ้างก่อสร้างประกาศเปิดเผยข้อมูล ราคากลางทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง นั้น

เทศบาลตำบลห้วยนาง ดำเนินการจ้างโครงการบุกเบิกถนน สายบ้านช้างหาร ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตามแบบที่ กรมบัญชีกลางกำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปราบกฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายพรชัย สุวรรณอัมพร)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยนาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ บุกเบิกถนน สายบ้านช้างหาร ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
- ๒ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลห้วยนาง
- ๓ วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๓๓๔,๐๐๐ บาท
- ๔ ลักษณะงาน (โดยสังเขป) บุกเบิกถนน สายบ้านช้างหาร ซอย ๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยดำเนินการบุกเบิกถนนหินผุ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบเลขที่ ๑๑/๒๕๖๘
- ๕ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๓๖,๐๐๐ บาท
- ๖ บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
- ๗ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายธวัชชัย ทองฤทธิ์นั้น ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ
 - ๗.๒ นางวรรัตน์ ปานยัง ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 - ๗.๓ นายวัชร เยี่ยมสมัย ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



โปรดกรอกข้อมูล ในช่อง "สีเหลือง" เท่านั้น

โครงการ	บุกเบิกถนน			เริ่ม	STA. 0+000	ผิวจราจรกว้าง		4.00 เมตร	ผิวจราจรยาว	600 เมตร	
ประเภททาง	ถนนผิวจราจรหินผุ			สิ้นสุด	STA. 0+600	ผิวจราจรหน้าไม่น้อยกว่า		0.15 เมตร	ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้าน	วังหลัก	หมู่ที่	8	ตำบล	ห้วยนาง	อำเภอ	ห้วยยอด	จังหวัด	ตรัง	
ชื่อสายทาง	สายบ้านวังหาร ซอย 1										
หน่วยงานจัดทำ	กองช่าง เทศบาลตำบลห้วยนาง										
ลำดับ	รายการ		ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย		ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง	
1	งานถางป่าขุดตอ	ขนาด หนัก	3,600.00	ตร.ม.	5.71		20,556.00	1.3848	7.90	28,465.94	
2	งานขึ้นรูปคันทางและปรับเกลี่ยแต่งแล้วบดทับ		2,400.00	ตร.ม.	11.77		28,248.00	1.3848	16.29	39,117.83	
3	งานผิวจราจร										
3.1	งานดินถมคันทาง (วัสดุหินผุ) กม. 0+000 ถึง กม. 0+040 = 80		220.00	ลบ.ม.	212.42		46,732.40	1.3848	294.15	64,715.02	
	ลบ.ม. , กม. 0+500 ถึง กม. 0+550 = 140 ลบ.ม.										
3.2	งานผิวจราจร (วัสดุหินผุ) หน้าไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร		360.00	ลบ.ม.(แน่น)	305.58		110,008.80	1.3848	423.16	152,340.18	
4	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก										
4.1	ขนาด Dia. 0.60 ม. ...ชั้น.3.. (มอก.)		18.00	ม.	2,080.18		37,443.24	1.3848	2,880.63	51,851.39	
	รวม						242,988.44			336,490.36	
	คิดเพียง		(สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)								336,000.00

1	ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=							242,988.44
2	ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=							0
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=							0
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=							1.3848
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=							1.2782
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=							1.0000
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=							1.3848
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=							1.2782
	หมายเหตุ เงินจ่ายล่วงหน้า								

$$= 1 + \left[\frac{3}{1} \times \frac{4}{2} \times \frac{5}{1} \right]$$

$$= 4 \times 6 = 5 \times 6$$

$$0 \% \text{ เงินประกันผลงานหัก } 0 \% \text{ ดอกเบี้ยเงินกู้ } 7 \% \text{ ภาษีมูลค่าเพิ่ม } 7 \%$$

รวมค่าจ้างก่อสร้างทั้งโครงการ = 336,000.00 (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินเพียง = 336,000.00 (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เฉลี่ยราคาก่อสร้าง 140.00 บาท / ตารางเมตร (หนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมางานก่อสร้าง และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(นายวัชรชัย ทองฤทธิ์น) (นายวัชรระ เที่ยมสมัย)

วิศวกรโยธาชำนาญการ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง กรรมการกำหนดราคากลาง